

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

DATA OPRACOWANIA : 01.10.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.10.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 250	m ² m ²	 250,000	
				RAZEM	250,000
2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 180	m ² m ²	 180,000	
				RAZEM	180,000
3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 390	m ² m ²	 390,000	
				RAZEM	390,000
4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 38	m ² m ²	 38,000	
				RAZEM	38,000
5	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i sprzętu folią 250	m ² m ²	 250,000	
				RAZEM	250,000